

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la rigenerazione del patrimonio verde comunale annualità 2019/2020

**COMMITTENTE:** Comune di Finale Ligure U.O. Patrimonio Verde

Finale Ligure, 23/10/2019

**IL TECNICO**  
Dott.ssa Sara Maglio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 28.A05.E55	TRANSENNA zincata oer delimitazione percorsi pedonali, sone di lavoro, passaggi obbligati etc lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m <b>euro (tre/53)</b>	m	3,53
Nr. 2 28.A20.A10	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente per cantieri mobili in aree delimitate o aperte alla libera circolazione posa e nolo fino a mesi 1 <b>euro (sette/94)</b>	cadauno	7,94
Nr. 3 95.A10.A05	QUADRO ELETTRICO di cantiere ammortamento giornaliero 12 prese <b>euro (uno/30)</b>	gg	1,30
Nr. 4 95.A10.A10. 010	RECINZIONE di cantiere, avente un altezza minima fuori terra di m 2 , costituita da pannelli in acciaio elettrosandato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate Montaggio e smontaggio <b>euro (sette/13)</b>	m	7,13
Nr. 5 95.A10.A10. 015	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) <b>euro (zero/10)</b>	m	0,10
Nr. 6 95.A10.A10. 020	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, realizzata con tavole di legname o pannelli multistrato. Montaggio e smontaggio <b>euro (ventinove/07)</b>	m	29,07
Nr. 7 95.A10.A10. 030	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da tavole di legname o pannelli multistrato. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il primo anno, non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) <b>euro (zero/22)</b>	m	0,22
Nr. 8 95.A10.A10. 040	RECINZIONE di cantiere avente altezza minima fuoriu terra di 2.00 realizzata in lamiera grecata montaggio e smontaggio <b>euro (ventisei/41)</b>	m	26,41
Nr. 9 95.A10.A10. 050	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, recinzione in lamiera grecata. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il primo anno, non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) <b>euro (zero/20)</b>	m	0,20
Nr. 10 95.A10.A30. 010	RECINZIONE di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso tipo "barriera New Jersey"posizionamento smontaggio e eventuale riposizionamento <b>euro (quindici/02)</b>	m	15,02
Nr. 11 95.A10.A30. 020	Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro giorno (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione) <b>euro (uno/34)</b>	m	1,34
Nr. 12 95.A10.A35. 010	recinzione di delimitazione realizzata in elementi PVC appesantiti di acqua e/o sabbia tipo "barriera New Jersey" posizionamento e smontaggio e eventuale riposizionamentoq <b>euro (undici/82)</b>	m	11,82
Nr. 13 95.A10.A35. 020	Recinzione di delimitazione realizzata in elementi in PVC appesantiti da acqua o sabbia, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro giorno. <b>euro (zero/11)</b>	m	0,11
Nr. 14 95.A10.A40	IMPIANTO SEMAFORICO provvisorio composto da due carrelli modili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato,comprese batterie,caricabatterie,centralina,la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto valutato giorno <b>euro (trentauno/05)</b>	giorni	31,05
Nr. 15 95.C10.A10. 010	Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi <b>euro (ottocentoottantauno/14)</b>	cadauno	881,14
Nr. 16 95.F10.A10	SEGNALETICA DI CARTELLO GENERALE DI CANTIERE conforme alle norme del regolamento edilizio del D.LGS:81/2008,del D.lgs.50/2006 e loro smi <b>euro (trecentoquarantacinque/00)</b>	cadauno	345,00
Nr. 17 95.F10.A10.	SEGNALETICA cartello di segnaletica generale delle dimensioni 1.00x1.40 in PVC pesante antiurto contenente segnali di pericolo divieto e obbligo inerenti il cantiere valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m conformi UNI EN ISO 7010:2012 <b>euro (quattordici/58)</b>	cadauno	14,58
<p>Finale Ligure, 23/10/2019</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Dott.sa Sara Maglio</p>			